

## 교수휴게실 및 학생회관 동아리실 냉난방기 설치내역

■ EHP(LG)\_에너지 효율 1등급\_직관시공\_난방시 효율저하 없이 -15℃까지 가능 하여야 함

호실 번호	호실명	면적(m <sup>2</sup> )	냉난방기(천정형)	수량	비고
7501	창고광	15.8	10평형 1WAY	1	실별 유선리모컨 설치
7502	미플러스	29.7	8평형 1WAY	2	
7503	힐리니	22.8	10평형 1WAY	1	
7504	인터콕캠퍼스	22.8	10평형 1WAY	1	
7505	DWB	22.8	10평형 1WAY	1	
7506	C.C.C	22.8	10평형 1WAY	1	
7507	엠디브	22.8	10평형 1WAY	1	
7508	누리누리	22.8	10평형 1WAY	1	
7509	창신이글스응원단	22.8	10평형 1WAY	1	
7510	아이디얼	22.8	10평형 1WAY	1	
7511	학생휴게실	17.1	13평형 2WAY	1	
7512	RCY	32.4	15평형 4WAY	1	
7513	로타랙트클럽	31.4	8평형 1WAY	2	
합계	13개실			15대	

■ 벽걸이 냉난방기(LG)\_에너지 효율 1등급\_실외기 거치대 설치

호실 번호	호실명	면적(m <sup>2</sup> )	냉난방기(천정형)	수량	비고
3712	교수휴게실	20.2	10평형 벽걸이	1	실외기 외벽 설치
5507	교수휴게실	21.6	10평형 벽걸이	1	실외기 외벽 설치
6106	교수휴게실	32.4	13평형 벽걸이	1	실외기 외벽 설치
7301	동아리 S·F·C	33	13평형 벽걸이	1	실외기 외벽 설치
합계	4개실			4대	

■ 실외기-ACP

제품명	위치	사양	수량	비고
실외기	옥상	22마력	1	
ACP	5층 PIT	시스템에어컨 중앙제어기	1	스케줄관리 ON/OFF제어

1. 통신, 전기공사 포함(EHP 1차 전기 공사 별도)
2. EHP 배관 및 전선 노출부위 트레이 설치(학생회관 옥상)
3. 실외기 콘크리트 블럭 설치
4. EHP 응축수 드레인 배관 외벽 노출 지면까지 시공(PVC 40mm 이상)\_협의가능
5. 벽걸이 냉난방기 거치대 설치(자연배수)